

Postup prací při rekonstrukci hřbitovních vstupních vrat a bočních vrátek v roce 2020

V roce 2019 obec Sběř získala darem pozemky hřbitova a márnice v katastru Velešice, která je součástí obce Sběř.

Na tomto hřbitově již několik let provádí obec Sběř údržbu. V nejhorším stavu jsou vstupní vrata, zadní vrátka a obvodová zeď.

Hlavní vrata a zadní vrátka by obec opravila z vlastních prostředků, na opravu obvodové zdi by obec připravila projekt a požádala o dotaci.

Stav hlavních vrat a vrátek nejlépe vystihují následující fotografie:











Hlavní vrata

1. Sundání vrchních pískovcových klobouků (odvoz na očištění).
2. Demontáž vstupních vrat, výměna poškozených a rezivělých dílů, očištění původních dílů, výměna zámku (za nový dozický) při zachování původní kliky a zámkové krabice. Nátěr vrat – barva matná černá kovářská a zdobné prvky a špice v barvě cínu..
3. Rozebrání a likvidace stávajících sloupů.
4. Vykopání nových základů na sloupy a odvoz suti.
5. Příprava na bezbariérový vstup. Schody budou zachovány, bezbariérový vstup povede směrem ke studni. Bezbariérový vstup bude mít jako povrch – zámkovou dlažbu, které bude i kolem studně.
6. Zabetonování základů a bezbariérového vstupu. Základ bude zpevněn kari sítěmi a roxory.
7. Vyzdění pilířů (materiál plné cihly).
8. Osazení vrchních pískovcových klobouků.
9. Nahazování sloupů a oštukování, natření fasádní barvou ve stínu lomené bílé.
10. Montáž a seřízení vrat
11. Položení zámkové dlažby na bezbariérový vstup a okolo studně.
12. Úprava terénu.
13. Zámky bohužel dochovány nejsou, avšak zámkové krabice jsou zachovány. Budou očištěny a natřeny.

Předpokládaná cena 240 tisíc Kč

Zadní vrátka

1. Sundání vrchních pískovcových klobouků (odvoz na očištění).
2. Demontáž vstupních vrat, výměna poškozených a zrezivělých dílů, očištění původních dílů, výměna zámku (za nový dozický) při zámku při zachování původní kliky a zámkové krabice.
Nátěr vrat – barva matná černá kovářská a zdobné prvky a špice v barvě cínu..
3. Rozebrání a likvidace stávajících sloupů.
4. Vykopání nových základů na sloupy a odvoz suti.
5. Zabetonování základů. Základ bude zpevněn kari sítěmi a roxory.
6. Vyzdění pilířů (materiál plné cihly).
7. Osazení vrchních pískovcových klobouků.
8. Nahazování sloupů a oštukování, natření fasádní barvou ve stínu lomené bílé.
9. Montáž a seřízení vrátek
10. Úprava terénu.

Předpokládaná cena 190 tisíc Kč